Az utak felújítása az alábbi műszaki tartalommal:

- **Ady Endre utca – 566 m hosszú 4 méter szélességben**

1. meglévő útalap rendezése tömörítése
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból
3. meleg aszfalt terítése 5cm vastagságban
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben
5. szikkasztó árok építése 150 m hosszban

- **Hunyadi János utca – 170 m hosszú 4 méter széles**

1. meglévő útalap rendezése tömörítése
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból
3. meleg aszfalt terítése 5cm vastagságban
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben

- **Zrinyi Miklós utca – 170 m hosszú 5 méter széles**

1. meglévő útalap rendezése tömörítése
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból
3. meleg aszfalt terítése 5cm vastagságban
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben

- **Sinatelep Kölcsey Ferenc utca – 300 m hosszú 3,5 méter széles**

1. meglévő útalap rendezése tömörítése
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból
3. felületzáró réteg felvitele
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben
5. szikkasztó árok építése 150 m hosszban

- **Budai Nagy Antal utca - 526 m hosszú 4 méter széles**

1. meglévő útalap rendezése tömörítése
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból
3. meleg aszfalt terítése 5cm vastagságban
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben

- **Lavotta utca – 560 m hosszú és 4 széles**

1. meglévő útalap rendezése tömörítése
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból
3. felületzáró réteg felvitele
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben

- **Jászai Mari utca 150 m hosszú és 3,5 m széles**

1. meglévő útalap rendezése tömörítése
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból
3. felületzáró réteg felvitele
4. padka rendezése 2 X 0,5 m szélességben

- **Kikötő étterem előtti terület 150 m hosszú és 6 m széles**

1. útburkolat letakarítása
2. meglévő hámló, bomló részek kitakarítása
3. burkolat hiányok meleg aszfalttal történő helyreállítása
4. 5 cm vastag aszfalt burkolat készítése
5. útszegély készítése 50 m hosszban

- **A Radnóti Miklós utca AGRO HOBBY üzlet előtti területen 25 m hosszban és 5 m szélességben aszfaltos út készítése valamint mart aszfalttal út építése 73 m hosszban és 4 méter szélesen**

aszfaltozás:

1. meglévő útalap rendezése tömörítése
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból
3. meleg aszfalt terítése 5cm vastagságban

mart aszfalt elhelyezése:

1. meglévő útalap rendezése tömörítése
2. kiegyenlítő réteg elhelyezése szemcsés anyagból, mart aszfaltból

Ercsi Egészségügyi Központ parkoló burkolatának építése és csapadékvíz elvezetésének megoldása az alábbi műszaki tartalommal:

- alépítmény tükör készítése és tereprendezési munkálatok, alépítmény hengeres tömörítése 528 m2 területen
- kiemelt szegélyek építése kompletten a parkolók széleinél, valamint a bejáró és a behajtó részeken 54 folyóméteren
- teherelosztó beton készítése C12 szilárdságú betonnal, hegesztett háló vasalással átlagosan 6 cm vastagságban 528 m2 területen
- 8 cm vastag szürke térkő elhelyezése a parkolók jelzésére piros színű térkő készítése 1 cm homokágyba fektetve, fugázva 528 m2 területen
- a parkoló és a jelenlegi aszfaltozott útburkolat találkozása mellé nagy terhelhetőségű DN 200 mm kapacitású HAURATON folyóka rendszer építése, bekötve a meglévő nyitott rendszerű csapadékvíz árokrendszerbe 68 folyóméter

A város belterületi útjainak az alábbi műszaki tartalommal történő kátyúzási, útjavítási munkálatai:

A kátyúzást megfelelő időjárási körülmények között (fagypont felett, száraz időben lehet elvégezni. Célja a kátyúk hosszabb élettartamra szóló megszüntetése. A kátyúzás a megfelelő célgépekkel végezhető el.

Előkészítés:

- hengerelt aszfalt, vagy öntött aszfalt kopórétegű aszfaltburkolatok esetében a kátyú körülvágása az egészséges szövetszerkezetig szabályos (négyszög, téglalap) idomban, közel függőleges, vagy megközelítőleg függőleges oldalfal képzésével. Az oldalélek

az úttengellyel párhuzamosak, illetve arra merőlegesek legyenek. A kátyú alsó síkját úgy kell kiképezni, hogy abban a közel azonos rétegvastagságú kitöltés biztosítható legyen,

- az előkészített térben maradt törmelék anyagot, porszennyeződést el kell távolítani,

- a körülvágással előkészített oldalfalakat forró bitumenes kenéssel, vagy öntött aszfalttal történő kátyúzás esetén oda hézagtömítő szalagot kell helyezni,

- az előkészített tér alsó felületére szükség szerinti mennyiségben kell felvinni ragasztó anyagot.

• Mártírok útja	220 m2
• Kodály Zoltán utca	46 m2
• Csokonai utca	58 m2
• Kárpáthy Jenő utca	20 m2
• Cukorgyári lakótelep	260 m2
• Kinizsi utca	16 m2
• Jászai Mari utca eleje torkolat elkészítése	100 m2
• Móricz Zsigmond utca	330 m2
• Liszt Ferenc utca felső szakasza	41 m2
• Mázsaház utca	50 m2