

Ercsi Város Önkormányzata
2451 Ercsi, Fő u. 20.
Oszlánszki Zsolt városgazdálkodási irodavezető részére.
Tárgy: árajánlat játszóeszközök javítására

Tisztelt Oszlánszki Zsolt Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérését közterületi játszótéri eszközök javítására, melyre az alábbi ajánlatot készítettük:

Ajánlatunk a Magyar Szabványügyi Testület 2022. július 20-án végzett időszakos ellenőrzése során feltárt szabványossági hiányosságok megszüntetésére vonatkozik, kiegészítve az általunk felmért, szabványosságot nem befolyásoló állagjavító munkákkal, pl. fa alkatrészek korhadt elemeinek javítása, cseréje, törött csavartakarók cseréje, stb.

A beépített alkatrészek és részegységek I. osztályú minőségben készülnek, a legkorszerűbb anyagok és alkatrészek felhasználásával, a játszótéri eszközök biztonsági követelményeit tartalmazó MSZ EN 1176-os szabvány, illetve a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet követelményei szerint.

Munkánkra - rendeltetésszerű használat és megfelelően végzett ellenőrzés és karbantartás esetén - három év garanciát vállalunk.

Korszerű és hatékony üzemeltetési rendszert bocsátunk megrendelőink rendelkezésre betanítással, melynek segítségével folyamatosan biztosítható a játszótéri eszközök megfelelő biztonsági szintjének fenntartása és a felügyelő szervek időben történő tájékoztatása, elvárásainak teljesítése.

Vállalási határidő megrendelés dátumától számított 45 nap.

Fizetési feltételek: szerződés szerint.

Jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok javítása

I. helyszín: Köztársaság tér

Megnevezés	M.	M. e.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	A + md. nettó érték
<i>lengőhinta 1. (1-es sz. eszköz)</i>					
Lánc rögzítés javítása	1	db	800 Ft	2 000 Ft	2 800 Ft
<i>alacsony csúszdaház (5-ös sz. eszköz)</i>					
Mellvédlécek cseréje szélesebbekre a rések szélességének csökkentése céljából	6	db	2 850 Ft	900 Ft	22 500 Ft
<i>csúszdaház rámpával (6-os sz. eszköz)</i>					
Ujjbeszorulási helyek megszüntetése egyedi gyártású, emelvényhez rögzített falamez betétekkel	4	db	3 500 Ft	1 500 Ft	20 000 Ft
Ruházatbeakadási hely megszüntetése a csúszda beülési helyénél új oldalfal rögzítéssel - oldalfal rögzítése a mellvédpanelhez műanyag sarokrögzítővel és megfelelő kötőelemekkel	2	db	5 000 Ft	7 500 Ft	25 000 Ft
Ütéscsillapító szegély bontása a rámpa irányában - (egyesítve a két elválasztott burkolatot) (bontás, hulladék elszállítás)	1	db	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Eszköz áthelyezése, hogy illeszkedjen a meglévő burkolatba, Az áthelyezés iránya: 1: 60 cm, 2: 10 cm, alapok bontása, elszállítása, új alapok készítése	1	db	25 000 Ft	90 000 Ft	115 000 Ft
Ütéscsillapító homok kiemelése az eszköz ütközőfelületén kézi erővel (az áthelyezés előtt történik)	6	m3	0 Ft	10 000 Ft	60 000 Ft
Talaj kiemelése az eszköz ütközőfelületén 15 cm mélységben	6	m3	0 Ft	15 000 Ft	90 000 Ft
Tükör feltöltése ütéscsillapító homokkal (kiemelt homok visszatermelése a tükörbe)	6	m3	0 Ft	10 000 Ft	60 000 Ft
Ütéscsillapító homok pótlása	6	m3	12 000 Ft	10 000 Ft	132 000 Ft
Összesen - nettó:					557 300 Ft
Áfa összeg:					150 471 Ft
Összesen - bruttó:					707 771 Ft

II. helyszín: Szent István út, Művelődési Ház

Megnevezés	M.	M. e.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	A + md. nettó érték
<i>lengőhinta (1-es sz. eszk.)</i>					
Lapos ülőke láncának rövidítése	1	db	0 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft
<i>rugós csibe (3-as sz. eszk.)</i>					
Lábtámaszok cseréje	1	szett	4 500 Ft	4 000 Ft	8 500 Ft
<i>csúszda (4-es sz. eszköz)</i>					
Létra cseréje (korhadrt létraszárak is)	1	db	45 000 Ft	15 000 Ft	60 000 Ft
<i>rugós mérleghinta (5-ös sz. eszköz)</i>					
Meglazult fogantyú rögzítésének javítása	1	db	300 Ft	500 Ft	800 Ft
<i>játszóvár (6-os sz. eszköz)</i>					
Rámpa borítás csere	1	db	70 000 Ft	25 000 Ft	95 000 Ft
<i>hatszögletű mászóka (7-es sz. eszköz)</i>					
Korhadrt felső gerendák cseréje	2	db	9 000 Ft	12 000 Ft	42 000 Ft
			Összesen - nettó:		208 300 Ft
			Áfa összeg:		56 241 Ft
			Összesen - bruttó:		264 541 Ft

III. helyszín: Cukorgyári lakótelep

Megnevezés	M.	M. e.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	A + md. nettó érték
<i>lengőhinta (1-es sz. eszköz)</i>					
Ütéscsillapító talaj kiegészítése 15x300 cm-rel:					
- Talajkiszédés a szegély mentén 10x300 cm-en, 15 cm mélyégben.					
- Szegély felső élének levágása, szinttől 4 cm mélyégig 3 méter hosszban					
Zúzottkő ágyazat készítése 10x300 cm felületen 10 cm mélységben.	1	db	30 000 Ft	55 000 Ft	85 000 Ft
Gumiburkolat készítése helyszínen kevert gumigranulátom és ragasztó keverékéből. (4 cm rétegvastagságú SBR 10 cm szélességben, 1 cm epdm 15 cm szélességben: kiegészítés+szegély teteje)					
<i>mérleghinta (2-es sz. eszköz)</i>					
Csillapító gumibakok felszerelése a billenőgerenda végeire	2	db	15 000 Ft	4 000 Ft	38 000 Ft
Összesen - nettó:					123 000 Ft
Áfa összeg:					33 210 Ft
Összesen - bruttó:					156 210 Ft

IV. helyszín: Sinatelep

Megnevezés	M.	M. e.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	A + md. nettó érték
<i>lengőhinta (1-es sz. eszköz)</i>					
Lapos ülőke láncának rövidítése	1	db	0 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft
Szegély felső élének levágása a burkolat két rövid oldalán, szinttől 4 cm mélyéig 2X3 méter hosszban:					
- földkiszedés a szegély mentén,	1	db	0 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft
- szegély tetejének levágása,					
- helyének feltöltése földdel.					
<i>görgősjáró (3-as sz. eszköz)</i>					
Korhadrt tartógerendák cseréje	2	db	25 000 Ft	5 000 Ft	60 000 Ft
<i>alacsony csúszdaház mászóhálóval (6-os sz. eszköz)</i>					
Csúszda beülési helyénél lévő oldalfal rögzítésének kiegészítése.	2	db	1 500 Ft	2 500 Ft	8 000 Ft
Korhadrt tetőelemek cseréje	1	db	45 000 Ft	10 000 Ft	55 000 Ft
Mászóháló keret cseréje	1	db	30 000 Ft	18 000 Ft	48 000 Ft
<i>homokozó (7-es sz. eszköz)</i>					
Éles élek lekerekítése, csiszolt felületek kezelése	1	db	0 Ft	6 000 Ft	6 000 Ft
				Összesen - nettó:	191 000 Ft
				Áfa összeg:	51 570 Ft
				Összesen - bruttó:	242 570 Ft

Egyéb költségek:

Munkához kapcsolódó kiszállási, szállítási költségek: 200 000 Ft+Áfa: 254 000 Ft.

Összesítő:

Megnevezés	Nettó összeg	Áfa összeg	Bruttó összeg
Javítási munkák - Köztársaság tér	557 300 Ft	150 471 Ft	707 771 Ft
Javítási munkák - Szent István u. (Műv. Ház)	208 300 Ft	56 241 Ft	264 541 Ft
Javítási munkák - Cukorgyári Ltp.	123 000 Ft	33 210 Ft	156 210 Ft
Javítási munkák - Sinatelep	191 000 Ft	51 570 Ft	242 570 Ft
Egyéb költségek - kiszállások, szállítások	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
Nettó végösszeg:			1 279 600 Ft
Áfa:			345 492 Ft
Bruttó végösszeg:			1 625 092 Ft

Jegyzőkönyvben nem szereplő hiányosságok javítása

I. helyszín: Köztársaság tér

Megnevezés	M.	M. e.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	A + md. nettó érték
<i>lengőhinta 1. (1-es sz. eszköz)</i>					
Hintacsapágyak meghibásodott rögzítésének (kitágult furat miatt mozognak a csapágyak) javítása.	4	db	6 000 Ft	4 000 Ft	40 000 Ft
- régi hintacsapágyak eltávolítása,					
- fabetét beragsztása					
- új hintacsapágyak felszerelése					
ülőkerögztítő csavarok cseréje	2	db	500 Ft	500 Ft	2 000 Ft
felső gerenda felső síkjának átcsiszolása, átfestése	1	db	1 000 Ft	5 000 Ft	6 000 Ft
<i>lengőhinta 2. (2-es sz. eszköz)</i>					
Hintacsapágyak meghibásodott rögzítésének (kitágult furat miatt mozognak a csapágyak) javítása.	4	db	6 000 Ft	4 000 Ft	40 000 Ft
- régi hintacsapágyak eltávolítása,					
- fabetét beragsztása					
- új hintacsapágyak felszerelése					
felső gerenda felső síkjának átcsiszolása, átfestése	1	db	1 000 Ft	5 000 Ft	6 000 Ft
<i>alacsony csúszdaház (5-ös sz. eszköz)</i>					
Sérült tetőborítás cseréje	1	db	45 000 Ft	10 000 Ft	55 000 Ft
Csúszda csúszási pálya oldalfal korhadt részének javítása: korhadt részek eltávolítása, hiányzó rész feltöltése PU ragasztó és fűrészpor keverékből készült masszával. Javított részek átfestése.	1	db	4 000 Ft	20 000 Ft	24 000 Ft
Összesen - nettó:					173 000 Ft
Áfa összeg:					46 710 Ft
Összesen - bruttó:					219 710 Ft

II. helyszín: Szent István út, Művelődési Ház

Megnevezés	M.	M. e.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	A + md. nettó érték
<i>lengőhinta (1-es sz. eszk.)</i>					
Hintacsapágys meghibásodott rögzítésének (kitágult furat miatt mozognak a csapágys és az egyik hintacsapágys törött) javítása. - régi hintacsapágys helyének eltávolítása, - új hintacsapágys felszerelése	4	db	5 000 Ft	6 000 Ft	44 000 Ft
Tartóoszlopokon előforduló korhadrt részek javítása: korhadrt részek eltávolítása, hiányzó rész feltöltése PU ragasztó és fűrészpör keverékéből készült masszával. Javított részek átfestése.	1	db	8 000 Ft	25 000 Ft	33 000 Ft
Szétporladrt csavartakaró kupakok cseréje	1	szett	5 000 Ft	10 000 Ft	15 000 Ft
<i>rugós mérleghinta (5-ös sz. eszköz)</i>					
Hibás alsó rögzítés javítása (jelentős mértékű köttyögás az alsó rögzítésnél)	1	db	12 000 Ft	25 000 Ft	37 000 Ft
<i>játszóvár (6-os sz. eszköz)</i>					
Mozgó emelvénydeszka rögzítése	1	db	0 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft
Összesen - nettó:					130 500 Ft
Áfa összeg:					35 235 Ft
Összesen - bruttó:					165 735 Ft

IV. helyszín: Sinatelep

Megnevezés	M.	M. e.	Anyag nettó e. á.	Munkadíj nettó e. á.	A + md. nettó érték
libikóka (2-es sz. eszköz)					
Hiányzó ülőkerögztítő csavarok pótlása	1	db	500 Ft	500 Ft	1 000 Ft
görgősjáró (3-as sz. eszköz)					
Tartóozlopok cseréje	4	db	9 000 Ft	5 000 Ft	56 000 Ft
Oszloprögztítő vasak	4	db	7 000 Ft	2 000 Ft	36 000 Ft
Lépőlécek cseréje	7	db	3 000 Ft	1 500 Ft	31 500 Ft
Alapozás	1	db	12 000 Ft	25 000 Ft	37 000 Ft
Összesen - nettó:					161 500 Ft
Áfa összeg:					43 605 Ft
Összesen - bruttó:					205 105 Ft

Összesítő kiegészítő munkák

Megnevezés	Nettó összeg	Áfa összeg	Bruttó összeg
Kieg. munkák - Köztársaság tér	173 000 Ft	46 710 Ft	219 710 Ft
Kieg. munkák - Szent István u. (Műv. Ház)	130 500 Ft	35 235 Ft	165 735 Ft
Kieg. munkák - Sinatelep	161 500 Ft	43 605 Ft	205 105 Ft
Nettó végösszeg:			465 000 Ft
Áfa:			125 550 Ft
Bruttó végösszeg:			590 550 Ft

Biatorbágy, 2022. augusztus 15.

Daczó Ervin

ügyvezető, szabványügyi szakértő